

कार्यालय, नगर पालिक निगम, भिलाई-चरौदा, जिला-दुर्ग (छ.ग.)

E-mail ID -cmobhilaicharoda@gmail.com ★ www.nagarnigambhilaicharoda.com Phone No.- 0788-2962380

क्र. / 530 / लो.क.वि. / न.पा.नि. / 2022

भिलाई-चरौदा, दिनांक- 08 / 02 / 2022

—:: निविदा आमंत्रण ::—

प्रतिक्षा बस स्टैण्ड के पास गुमटी निर्माण एवं स्थापना


एतद् द्वारा निकाय क्षेत्रांतर्गत वार्ड क्रमांक -18 में प्रतिक्षा बस स्टैण्ड निर्मित है । जिसके समीप गुमटी निर्माण एवं स्थापना जाने हेतु निविदा आमंत्रित की जाती है। उक्त कार्य हेतु इच्छुक व्यक्ति, संस्था / ठेकेदार अपनी दरे सील बंद लिफाफे में पंजीकृत डाक/स्पीड पोस्ट के द्वारा दिनांक 08.02.2022 से दिनांक 04.03.2022 तक शाम 5.00 बजे तक प्रस्तुत कर सकते हैं -

कार्य का नाम	निविदा प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि
प्रतिक्षा बस स्टैण्ड के पास गुमटी निर्माण व स्थापना	04.03.2022

निविदा शर्तें एवं कार्य विवरण :-

- 1- आयकर व GST पंजीकृत इच्छुक व्यक्ति संस्था / ठेकेदार निकाय के WebSite:- www.nagarnigambhilaicharoda.com से Download कर सकते है। निविदा के साथ राशि ₹ 750.00 का डिमांड ड्राफ्ट जो कि आयुक्त नगर पालिक निगम भिलाई-चरौदा एवं अमानत राशि ₹ 2000.00 की D.D./F.D.R आयुक्त नगर पालिक निगम भिलाई-चरौदा के पक्ष में देय होगा, प्रस्तुत करना होगा।
- 2- निविदा तीन लिफाफा पद्धति से पंजीकृत डाक/स्पीड पोस्ट के माध्यम से प्रस्तुत किया जाना होगा। प्रथम लिफाफा "अ" में अमानत राशि का D.D./F.D.R एवं डिमांड ड्राफ्ट नहीं होने की स्थिति में वित्तीय आफर का द्वितीय लिफाफा "ब" नहीं खोला जावेगा एवं प्रस्तुत निविदा निरस्त कर दिया जावेगा।
- 3- उक्त कार्य की अवधि कार्योदेश से 02 माह तक के लिए होगी । आवश्यकता पड़ने पर उक्त अवधि में आयुक्त नगर पालिक निगम भिलाई की अनुमति एवं परस्पर सहमति उपरांत वृद्धि की जा सकेगी ।
- 4- प्रदत्त दर में नियमानुसार आयकर श्रम कल्याण उपकर एवं 05 प्रतिशत सुरक्षा निधि कटौती की जावेगी । अनुबंध अवधि समाप्त होने उपरांत सुरक्षा निधि वापस की जावेगी ।
- 5- समय-समय पर शासन के दिशा-निर्देशो का पालन किया जाना अनिवार्य होगा ।
- 6- विवाद की स्थिति में अंतिम निर्णय आयुक्त नगर पालिक निगम भिलाई चरौदा का होगा जो कि अंतिम सर्वमान्य होगा ।





कार्यपालन अभियंता
नगर पालिक निगम
भिलाई चरौदा

—:: निविदा दर पत्रक ::—

कार्य का नाम :- प्रतिक्षा बस स्टैण्ड के पास गुमटी निर्माण व स्थापना

क.	कार्य का विवरण	निविदा दर	
		अंको में	शब्दों में
1	<p>Providing and establishment of Gumti as per attached specification at site including excavation of 1 cubic feet square holes, concreting upto 4 inches above ground level, flooring as specified and painting of the gumti as per engineer in charge.</p> <p>Specifications:</p> <ol style="list-style-type: none">1) Size : 7-0" x 6-0" x 6-0"2) Base : Plain cement concrete with crushed stone aggregate using concrete mixer (1:2:4 ratio) thickness 7-0" x 7-0" x 1-0"3) Structure : 1-5" x 1-5" M.S. pipe 18 Guage thickness and 1-0" x 1-0" M.S. pipe 18 Guage thickness4) Wall : all three sides of 1.2mm thickness 18 Guage M.S. Sheet5) Roof : 1.2mm thickness 18 Guage M.S. Sheet6) Shutter : 18-guage flate strip rolling shutter with all locking arrangements shutter drum and drum covering7) Flooring: 1.2mm thickness 18 guage M.S. Sheet8) Surface Finishing : all surface spray-painted with 2 coat red oxide primer followed with 2 coat satin synthetic enamel paint of pre approved shade and design.		




कार्यपालन अभियंता
नगर पालिक निगम
भिलाई चरौदा